

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja ścian zewnętrznych i stolarki drzwiowej w kościele p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Lasowicach Wielkich
ADRES INWESTYCJI : 82-200 Malbork, Lasowice Wielkie 76
INWESTOR : Parafia św. Andrzeja Apostoła w Lasowicach Wielkich
ADRES INWESTORA : 82-200 Malbork, Lasowice Wielkie 76

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ściany zewnętrzne i stolarka drzwiowa			
1	TZKNBK VII d.1 -235 analogia	Oczyszczanie ścian strumieniowe	m ²		
		396.42	m ²	396.420	
				RAZEM	396.420
2	TZKNBK VII d.1 -251	Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m ²	m ²		
		396.42	m ²	396.420	
				RAZEM	396.420
3	TZKNBK IV - d.1 480	Wykucie strzępi w przekroju ścian na głębokość 7 cm w co trzeciej warstwie w murach z cegły budowlanej na zaprawie cem.-wap. o grubości 1 1/2 ceg.	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
4	TZKNBK VII d.1 -244	Oczyszczanie spoin ścian ceglanych z grzybni i skruszałej zaprawy na głębokość do 2 cm w miejscach trudno dostępnych - powierzchnia do 5 m ²	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR-W 2-02 d.1 0616-12 analogia	Wypełnienie i uszczelnienie prętowanych szczelin zaprawą bezzementową	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
6	KNR 4-01 d.1 0202-02 analiza indywidualna	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
7	KNR-W 2-02 d.1 0616-12 kalk. warsztatowa	Wypełnienie i uszczelnienie prętowanych szczelin zaprawą bezzementową	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
8	TZKNBK IV - d.1 107	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1/2 ceg. - 1 cegła w jednym miejscu	m ^{sc}		
		80	m ^{sc}	80.000	
				RAZEM	80.000
9	TZKNBK IV - d.1 109	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1/2 ceg. - 4-5 cegły w jednym miejscu	m ^{sc}		
		20	m ^{sc}	20.000	
				RAZEM	20.000
10	TZKNBK IV - d.1 110	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1/2 ceg. - do 0.25 m ² w jednym miejscu	m ^{sc}		
		20	m ^{sc}	20.000	
				RAZEM	20.000
11	TZKNBK IV - d.1 71	Uzupełnienie brakujących fragmentów w murach grubych z cegły gotyckiej z zachowaniem wiązania na zaprawie cem.-wap. do 1 m ³ w jednym miejscu mur gładki gr. ponad 1 ceg.	m ³		
		0.56	m ³	0.560	
				RAZEM	0.560
12	TZKNBK IV - d.1 71	Uzupełnienie brakujących fragmentów w murach grubych z cegły gotyckiej z zachowaniem wiązania na zaprawie cem.-wap. do 1 m ³ w jednym miejscu mur gładki gr. ponad 1 ceg. - drzwi prezbiterium	m ³		
		1.19	m ³	1.190	
				RAZEM	1.190
13	ZKNR C-2 d.1 0418-01	Uzupełnienie i naprawa murów gładkich z cegły - scalanie kolorystyczne	m ²		
		396.42	m ²	396.420	
				RAZEM	396.420
14	TZKNBK VIII d.1 -141	Wykucie starych spoin na zaprawie .cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gładkie	m ²		
		396.42	m ²	396.420	
				RAZEM	396.420
15	TZKNBK IV - d.1 227	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej w ilości do 1 m ² w jednym miejscu	m ²		
		396.42	m ²	396.420	
				RAZEM	396.420
16	KNR BC-02 d.1 0129-05	Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa preparatem ASO-LIN WS - powierzchnie z cegły, malowanie ręczne	m ²		
		396.42	m ²	396.420	
				RAZEM	396.420
17	d.1 analiza indywidualna	Konserwacja stolarki drzwiowej	m ²		
		7.5	m ²	7.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Rusztowania		RAZEM	7.500
18	KNR 2-02 d.2 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m 569	m ² m ²	 569.000	
				RAZEM	569.000
19	KNR 2-02 d.2 1610-05	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 30 m 272	m ² m ²	 272.000	
				RAZEM	272.000
20	NNRNKB d.2 202 1622a- 01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 569+272	m ² m ²	 841.000	
				RAZEM	841.000
21	KNR 2-02 d.2 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (poz.)			
3		Dokumentacja konserwatorska i projekt budowlany			
22	d.3	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej i budowlanej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000